

**45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**  
**Remont pomieszczenia nr 11 w bud. MOPS w Supraślu**

Zamówienie:
Lokalizacja: 16-030 Supraśl ul. Józefa Piłsudskiego 17
Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu  16-030 Supraśl ul. Józefa Piłsudskiego 17
Data przedmiaru: 15.05.2024
Identyfikator kosztorysu: SUPRAŚL MOPS P.11

WK Karta tytułowa

wyk.dn: 15.05.2024 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
2	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
3	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

**45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**  
**Remont pomieszczenia nr 11 w bud. MOPS w Supraślu**

Identyfikator kosztorysu: SUPRAŚL MOPS P.11

WD Spis działów przedmiaru robót

wyk.dn: 15.05.2024 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
		1 Roboty wewnętrzne
		2 Roboty zewnętrzne

**45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**  
**Remont pomieszczenia nr 11 w bud. MOPS w Supraślu**

Identyfikator kosztorysu: SUPRAŚL MOPS P.11

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 15.05.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty wewnętrzne		
<b>1.1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>		
1	KNR 9-29 101-2 Rozbiórka okładzin ścian z płyt GK przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 3,12*3,40	m2	10,61
		10,61	
2	KNR 4-01 106-4 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię 0,20*0,20*0,40*14 0,5	m3	0,72
		0,22	
		0,50	
<b>1.2</b>	<b>Ściany fundamentowe</b>		
3	KNR 4-01 401-4 Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwalin 4,10	m	4,10
		4,10	
4	KNR 4-01 308-4 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0.25 m2	szt	2,00
5	KNR 4-01 308-3 Naprawa uszkodzonych w murze cegieł do 5 szt	szt	1,00
6	KNR 4-01 308-2 Naprawa uszkodzonych w murze cegieł do 3 szt	szt	2,00
<b>1.3</b>	<b>Posadzka</b>		
7	KNR 2-02 1101-7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek 3,50*3,12*0,20 -(1,25*0,16+1,50*0,55)*0,20	m3	1,97
		2,18	
		-0,21	
8	KNR 2-02 616-1 Izolacje z folii polietylenowej na sucho poziome na sucho - 1 warstwa 4,10*3,12 3,12*0,25*3 (0,55+1,25+1,50)*0,25	m2	15,96
		12,79	
		2,34	
		0,83	
9	KNR 9-07 101-1 Izolacje cieplochronne z keramzytu luzem na gruncie z zagęszczeniem mechanicznym o gr. warstwy 20 cm (0,55+2,95)*3,12 -(1,25*0,16+1,50*0,55)	m2	9,89
		10,92	
		-1,03	
10	KNR 9-07 101-5 Izolacje cieplochronne z keramzytu na gruncie - pogrubienie warstwy o 1 cm [RMS=5] 3,12*4,10	m2	12,79
		12,79	
11	KNR 2-02 616-2 Izolacje z folii polietylenowej na sucho poziome na sucho - 2 warstwa 3,12*4,10+(3,12+4,06)*2*0,10	m2	14,23
		14,23	
12	KNR 2-02 1102-2 +(KNR 2-02 1102-03) x 5 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zatarte na gładko gr. 70 mm 3,12*4,10	m2	12,79
		12,79	
13	KNR 2-02 1106-7 Doplata za zbrojenie posadzki siatką stalową - prefabrykat ze stali gładkiej	m2	12,79
14	KNR 2-02 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	12,79
15	KNR 2-02 1130-2 Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	12,79

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
16	KNR 2-02 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [RMS=3]	m2	-12,79
17	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW obiektowe	m2	12,48
	3,12*4,0	12,48	
18	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	12,48
19	KNR 2-02 1113-6 Listwy przyściennne z polichlorku winylu systemowe	m	13,24
	(3,12+4,0)*2	14,24	
	-1,0	-1,00	

**1.4 Ściany**

20	KNR 2-02 2004-1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi GKBI 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych słupów, 1-warstwowa 55-01	m2	9,98
	3,12*3,20	9,98	
21	KNR 4-01 703-1 Umocowanie siatek tynkarskich cięto-ciągnionych na ścianach, filarach, pilastrach	m2	4,00
22	KNR 4-01 710-3 Uzupełnienie tynków wew. wapiennych na ścianach, pow.otynk. do 5 m2	m2	4,00
23	KNR 2-02 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych i sufitów	m2	43,52
	(3,12+4,0)*2*3,20	45,57	
	-1,0*2,05	-2,05	
24	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach, 2-warstwowe	m2	43,52
25	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w płytach GK kratak wentylacyjnych aluminiowych 40x8cm	szt	5,00

**1.5 Strop podwieszany**

26	KNR 2-02 2011-1 Okładziny gipsowo-kartonowe GKB, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 60	m2	12,48
	3,12*4,0	12,48	
27	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach, 2-warstwowe	m2	12,48
28	KNR 2-17 140-1 Anemostaty kołowe, typ D o średnicach 100mm	szt	1,00

**1.6 Roboty malarskie**

29	KNR 2-02 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych i sufitów	m2	56,00
	3,12*4,0	12,48	
	(3,12+4,0)*2*3,20	45,57	
	-1,0*2,05	-2,05	
30	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie	m2	12,48
	3,12*4,0	12,48	
31	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami lateosowymi trudnościeralnymi, łatwozmywalnymi podłoży gipsowych (powierzchnie wewn.)	m2	43,52
	(3,12+4,0)*2*3,20	45,57	
	-1,0*2,05	-2,05	

**1.7 Wentylacja**

32	KNR 4-03 1018-6 Wycinanie otworów w drewnie gr.do 20 mm	cm obwodu	47,10
	3,14*15	47,10	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
33	Kalkulacja indywidualna 1-1 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej kołowe elastyczne z ociepleniem o średnicy 125mm	m	3,00
34	KNR 4-03 1018-7 Wycinanie otworów w metalu gr.do 3 mm 3,14*15	cm obwodu	47,10
35	407-1 Montaż kominka wentylacyjnego z kołnierzem do blachodachówki	kpl	1,00

**1.8 Roboty elektryczne**

36u	Kalkulacja indywidualna 1-1 Demontaż i ponowny montaż gniazd podtynkowych	kpl	8,00
37	KNNR 5 104-1 Rura winidurowa d:16 mm, podłoże drewniane	m	2,00
38	KNNR 5 212-1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych YDY 3x1mm <sup>2</sup>	m	2,00
39	KNNR 5 503-2 Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych 600x600 LED 40W 4000K	kpl	2,00
40	KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie	pomiar	2,00

**2 Roboty zewnętrzne**

41	KNR 2-31 807-1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 10,50*0,80	m <sup>2</sup>	8,40
42	KNR 2-31 102-5 Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, głębokość 10 cm, grunt kat.II-IV	m <sup>2</sup>	8,40
43	KNR 2-31 606-3 Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, gr.prefabrykatu 15 cm 10,50+0,50*2	m	11,50
44	KNR 2-31 511-1 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce piaskowej - kostka z odzysku [R=1,1] 8,40 -11,50*0,50	m <sup>2</sup>	2,65

----- Koniec wydruku -----